



**ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА**

**FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ ÓVOKÉPZŐ ÉS EDZŐ SZAK SZABADKA**

**Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870**

**Пиб: 100847552, текући рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482,  
шифра делатности: 8542, e-mail: [visokaskola@vsovsu.rs](mailto:visokaskola@vsovsu.rs), web: [www.vsovsu.rs](http://www.vsovsu.rs)**

### **PREDMET: OPIS, SPECIFIKACIJA PREDMETA, USLOVI IZVRŠENJA**

Predmetni prostor amfiteatra je delimično renoviran tokom 2021. godine kada je postavljena nova podna keramika i deo mobilijara – stolova i stolica za potrebe studenata. Prilikom navedenih radova svi zidovi su obojeni poludisperzivnim bojama u svetlim tonovima.

Postojeća fasadna i unutrašnja stolarija je dotrajala. Deo prozora unutar amfiteatra je orijentisan ka tavanskom prostoru dograđenog dela objekta. Prozori orijentisani ka tavanskom prostoru se ne mogu koristiti za ventilaciju, a ni za prirodno osvetljenje prostora. Prozori na naspramnoj strani su orijentisani ka dvorištu.

Prozori su višedelni, podeljeni u skladu sa drvenim materijalom od kog su napravljeni. Trenutno se većina krila ne može otvoriti usled deformacija drvenih elemenata i dotrajalosti okova.

Na ulazu u amfiteatar postoje dvoje dvokrilnih drvenih vrata sa tapacirungom koji obezbeđuje zvučnu izolaciju. Vrata su u relativno lošem stanju i potrebno ih je zameniti novim.

Planom za tekuće održavanje objekta se predviđa zamena dotrajale drvene fasadne stolarije orijentisane ka dvorištu novom PVC stolarijom sa dvoslojnim zastakljenjem. Sklop novih prozora treba da bude takav da zadovolji važeće propise iz oblasti energetske efikasnosti zgrada.

Prozori koji su orijentisani ka tavanskom prostoru dograđenog dela prostora će se zatvoriti postavljanjem gips-kartonskih ploča i termo izolacije od mineralne staklene vune.

Postojeća vrata je potrebno zameniti novim, izrađenim od PVC profila. Gornju zonu krila vrata zastakliti kako bi se moglo videti da li se u prostoriji održava nastava bez ometanja iste.

Nakon zamene stolarije i zatvaranja postojećih prozora gipskartonskim zidom neophodno je izvršiti molersko-farbarske radove. Oko prozora je potrebno obraditi špaletne, a prostor iznad prozora koji je bio predviđen za postavljanje zastora je potrebno popuniti stiroporom i obraditi ga lepkom i mrežicom kako bi se dobila ravna površina. Nakon grube obrade zidova i špaletni potrebno je izvršiti gletovanje i bojenje špaletni i zidova koji su predmet ovih radova u boji po uzoru na preostale zidove.

U zoni amfiteatra u kojoj nije postavljen mobilijar prilikom prethodnih intervencija potrebno je postaviti elemente identične postojećim ili što sličnije kako se ne bi narušio izgled prostora.